

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO   | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|-------------|--|--------|----------|--------------|
| <b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES</b>  |             |  |        |          |              |
| <b>01.01</b>   | <b>ml</b>   | <b>dem. rodapié cualquier material</b>   |        |          |              |
|  |             | Demolición de rodapié de cualquier material, con acopio de escombros a pie de obra.  |        |          |              |
| B0001.0070   | 0,200 h     | Peon suelto  | 16,41  | 3,28     |              |
| %11001100  | 11,000 %    | Medios auxiliares  | 3,30   | 0,36     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |  |        |          | <b>3,64</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS      |             |  |        |          |              |
| <b>01.02</b>   | <b>m2</b>   | <b>dem. manual tabique hueco senc.</b>   |        |          |              |
|  |             | Demolición manual de tabique de ladrillo hueco sencillo, incluido acopio de escombros a pie de obra                                  |        |          |              |
| B0001.0070   | 0,350 h     | Peon suelto  | 16,41  | 5,74     |              |
| %11001100  | 11,000 %    | Medios auxiliares  | 5,70   | 0,63     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |  |        |          | <b>6,37</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS       |             |  |        |          |              |
| <b>01.03</b>   | <b>m3</b>   | <b>dem. compresor fca. ladr. hueco</b>   |        |          |              |
|  |             | Demolición con compresor de fábrica de ladrillo hueco, incluido acopio de escombros a pie de obra                                    |        |          |              |
| B0001.0030   | 0,400 h     | oficial 1ª   | 20,38  | 8,15     |              |
| B0001.0070   | 1,200 h     | Peon suelto  | 16,41  | 19,69    |              |
| B1904.0130   | 0,400 h     | compresor 25 hp con un martillo  | 2,71   | 1,08     |              |
| %11101110  | 11,100 %    | Medios auxiliares  | 28,90  | 3,21     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |  |        |          | <b>32,13</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS        |             |  |        |          |              |
| <b>01.04</b>   | <b>u</b>    | <b>desmontaje carpinterías existentes</b>  |        |          |              |
|  |             | Desmontaje de carpinterías existentes, es decir, puertas, armarios, ventanas y persianas, incluido acopio de escombros a pie de obra |        |          |              |
| B0001.0070   | 1,000 h     | Peon suelto  | 16,41  | 16,41    |              |
| %06000600  | 6,000 %     | Medios auxiliares  | 16,40  | 0,98     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |  |        |          | <b>17,39</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS |             |  |        |          |              |
| <b>01.05</b>   | <b>u</b>    | <b>arranque cercos con acopio</b>  |        |          |              |
|  |             | Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables   |        |          |              |
| B0001.0070   | 1,450 h     | Peon suelto  | 16,41  | 23,79    |              |
| %06000600  | 6,000 %     | Medios auxiliares  | 23,80  | 1,43     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |  |        |          | <b>25,22</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS      |             |  |        |          |              |
| <b>01.06</b>   | <b>u</b>    | <b>arranque de lavabo o fregadero</b>  |        |          |              |
|  |             | Arranque de lavabo o fregadero, incluido acopio de escombros a pie de obra   |        |          |              |
| B0001.0070   | 1,000 h     | Peon suelto  | 16,41  | 16,41    |              |
| %06000600  | 6,000 %     | Medios auxiliares  | 16,40  | 0,98     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |  |        |          | <b>17,39</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS |             |  |        |          |              |
| <b>01.07</b>   | <b>m2</b>   | <b>dem. con compresor pav. asfalt.</b>   |        |          |              |
|  |             | Demolición con compresor de pavimento asfáltico, incluido acopio de escombros a pie de obra  |        |          |              |
| B0001.0030   | 0,080 h     | oficial 1ª   | 20,38  | 1,63     |              |
| B0001.0070   | 0,160 h     | Peon suelto  | 16,41  | 2,63     |              |
| B1904.0130   | 0,080 h     | compresor 25 hp con un martillo  | 2,71   | 0,22     |              |
| CCDCINTURON  | 0,038 %     | 1% Medios auxiliares   | 0,16   | 0,01     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |  |        |          | <b>4,49</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS    |             |  |        |          |              |
| <b>01.08</b>   | <b>m2</b>   | <b>dem. solado de baldosa</b>  |        |          |              |
|  |             | Demolición de solado de baldosa y parte proporcional de bordillo, incluido acopio de escombros a pie de obra                         |        |          |              |
| B0001.0070   | 0,500 h     | Peon suelto  | 16,41  | 8,21     |              |
| %04000400  | 4,000 %     | Medios auxiliares  | 8,20   | 0,33     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |  |        |          | <b>8,54</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS    |             |  |        |          |              |

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO       | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------------|-------------|--|--------|----------|---------|
| <b>01.09</b> | <b>ml</b>   | <b>dem. bordillo hormigón</b>                                  |        |          |         |
|              |             | Demolición de bordillo, con acopio de escombros a pie de obra. |        |          |         |
| B0001.0070   | 0,500 h     | Peon suelto  | 16,41  | 8,21     |         |
| %11001100    | 11,000 %    | Medios auxiliares  | 8,20   | 0,90     |         |

**TOTAL PARTIDA** ..... **9,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

|              |          |   |       |       |  |
|--------------|----------|---|-------|-------|--|
| <b>01.10</b> | <b>u</b> | <b>dem. solado y relleno en armarios</b>  |       |       |  |
|              |          | Demolición de solado y relleno en armarios (superficie afectada 0,70 m2) hasta nivel de forjado, con acopio de escombros a pie de obra, totalmente terminado para poder pavimentar. |       |       |  |
| B0001.0070   | 2,000 h  | Peon suelto   | 16,41 | 32,82 |  |
| %04000400    | 4,000 %  | Medios auxiliares   | 32,80 | 1,31  |  |

**TOTAL PARTIDA** ..... **34,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

|              |           |   |        |       |  |
|--------------|-----------|---|--------|-------|--|
| <b>01.11</b> | <b>m3</b> | <b>recogida y carga de escombros sobre contenedor</b>   |        |       |  |
|              |           | Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre contenedor y transporte a vertedero, incluso 20% de esponjamiento (Medición a justificar con albaranes), incluso CANON de planta autorizada 50€/Tn |        |       |  |
| B0001.0070   | 2,600 h   | Peon suelto   | 16,41  | 42,67 |  |
| B1902.0010   | 0,180 U   | contenedor 5.5 m3 (por cinco día  | 163,39 | 29,41 |  |
| 01.14.1      | 1,000 Tn  | canon planta autorizada   | 54,00  | 54,00 |  |
| %0960        | 9,600 %   | Medios auxiliares   | 126,10 | 12,11 |  |

**TOTAL PARTIDA** ..... **138,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO   | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|-------------|---|--------|----------|--------------|
| <b>CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |             |   |        |          |              |
| <b>02.01</b>   | <b>m2</b>   | <b>desbroce y limp. veg. manual</b>   |        |          |              |
|  |             | Desbroce y limpieza vegetal del terreno por medios manuales para retirar elementos vegetales y arboreos que se necesita eliminar, incluso transporte a vertedero. |        |          |              |
| B0001.0070   | 0,250 h     | Peon suelto   | 16,41  | 4,10     |              |
| %03000300  | 3,000 %     | Medios auxiliares   | 4,10   | 0,12     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |   |        |          | <b>4,22</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS               |             |   |        |          |              |
| <b>02.02</b>   | <b>m3</b>   | <b>exc. mecánica zanjas mini t. compacto</b>  |        |          |              |
|  |             | Excavacion mecanica de zanjas con miniexcavadora en terreno compacto, incluido retoque manual y extraccion de tierras a borde                                     |        |          |              |
| B0001.0070   | 0,300 h     | Peon suelto   | 16,41  | 4,92     |              |
| B0001.0030   | 0,800 h     | oficial 1ª  | 20,38  | 16,30    |              |
| B1905.0140   | 0,200 u     | dia miniexcavadora 0.8-1.5Tn  | 95,13  | 19,03    |              |
| %06000600  | 6,000 %     | Medios auxiliares   | 40,30  | 2,42     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |   |        |          | <b>42,67</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS |             |   |        |          |              |
| <b>02.03</b>   | <b>m3</b>   | <b>carga con minipala cargadora</b>   |        |          |              |
|  |             | Carga sobre camión con minipala cargadora.  |        |          |              |
| B0001.0070   | 0,100 h     | Peon suelto   | 16,41  | 1,64     |              |
| B0001.0030   | 0,500 h     | oficial 1ª  | 20,38  | 10,19    |              |
| B1905.0140   | 0,050 u     | dia miniexcavadora 0.8-1.5Tn  | 95,13  | 4,76     |              |
| %06000600  | 6,000 %     | Medios auxiliares   | 16,60  | 1,00     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |   |        |          | <b>17,59</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS   |             |   |        |          |              |
| <b>02.04</b>   | <b>m3</b>   | <b>transp.tierras a vertedero &lt;10km</b>  |        |          |              |
|  |             | Transporte de tierras a vertedero (10 km maximo) incluido vertedero autorizado.   |        |          |              |
| B1902.0009   | 0,500 h     | camion volquete 4 m3 carga util   | 34,00  | 17,00    |              |
| B1902.0018   | 0,250 u     | suplemento vertedero por tierras  | 23,31  | 5,83     |              |
| %03000300  | 3,000 %     | Medios auxiliares   | 22,80  | 0,68     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |   |        |          | <b>23,51</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS      |             |   |        |          |              |
| <b>02.05</b>   | <b>m2</b>   | <b>relleno mecac. machaca 20 cms.</b>   |        |          |              |
|  |             | Relleno por medios mecánicos de machaca, de 20 cms. de espesor, en bases sole-ras.  |        |          |              |
| B0001.0030   | 0,200 h     | oficial 1ª  | 20,38  | 4,08     |              |
| B0001.0070   | 0,200 h     | Peon suelto   | 16,41  | 3,28     |              |
| B0402.0070   | 0,250 Tn    | relleno - machaca   | 6,66   | 1,67     |              |
| B1905.0150   | 0,025 u     | dia miniexcavadora 3.2-3.4Tn  | 122,00 | 3,05     |              |
| %05000500  | 5,000 %     | Medios auxiliares   | 12,10  | 0,61     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |             |   |        |          | <b>12,69</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS           |             |   |        |          |              |

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                        | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|-------------------------------|-------------|--|--------|----------|---------------|
| <b>CAPÍTULO 03 HORMIGONES</b> |             |  |        |          |               |
| <b>03.01</b>                  | <b>m3</b>   | <b>hormigon limpieza H-10 centra</b>   |        |          |               |
|                               |             | Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, vertido y extendido, en limpieza y nivelacion de fondos |        |          |               |
| B0001.0030                    | 0,600 h     | oficial 1ª   | 20,38  | 12,23    |               |
| B0001.0060                    | 1,200 H     | Peon especializado   | 16,98  | 20,38    |               |
| A0202.0020                    | 1,000 m3    | hormigon H-10 N/mm2, plast 20  | 93,00  | 93,00    |               |
| %06700670                     | 6,700 %     | Medios auxiliares  | 125,60 | 8,42     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>    |             |  |        |          | <b>134,03</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

|                            |           |   |        |        |               |
|----------------------------|-----------|---|--------|--------|---------------|
| <b>03.02</b>               | <b>m3</b> | <b>HA-25 zapatas arm. horm. centr</b>   |        |        |               |
|                            |           | Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertid y, vibrado, con 30 Kg/m3 de acero en zapatas. |        |        |               |
| B0001.0030                 | 0,750 h   | oficial 1ª  | 20,38  | 15,29  |               |
| B0001.0060                 | 1,200 H   | Peon especializado  | 16,98  | 20,38  |               |
| A0202.0110                 | 1,050 m3  | hormigon HA-25/P/20/IIa   | 121,00 | 127,05 |               |
| A0401.0050                 | 30,000 kg | acero B-400-S taller c/ganchos  | 1,42   | 42,60  |               |
| B1323.0010                 | 15,000 u  | sepr. hormg. c/ alambre 50 mm.  | 0,25   | 3,75   |               |
| %06300630                  | 6,300 %   | Medios auxiliares   | 209,10 | 13,17  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |           |   |        |        | <b>222,24</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

|                            |           |  |        |        |               |
|----------------------------|-----------|--|--------|--------|---------------|
| <b>03.03</b>               | <b>m3</b> | <b>HA-25 riostras arm. horm.central</b>  |        |        |               |
|                            |           | Hormigon HA-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, vertido y vibrado, con 50 Kg/m3 de acero en riostras.(medida media 50x50) |        |        |               |
| B0001.0030                 | 0,750 h   | oficial 1ª   | 20,38  | 15,29  |               |
| B0001.0060                 | 1,200 H   | Peon especializado   | 16,98  | 20,38  |               |
| A0202.0110                 | 1,050 m3  | hormigon HA-25/P/20/IIa  | 121,00 | 127,05 |               |
| A0401.0050                 | 50,000 kg | acero B-400-S taller c/ganchos   | 1,42   | 71,00  |               |
| B1323.0010                 | 8,000 u   | sepr. hormg. c/ alambre 50 mm.   | 0,25   | 2,00   |               |
| B1424.0010                 | 16,000 u  | separador armadura plástico 50 mm.   | 0,34   | 5,44   |               |
| %06100610                  | 6,100 %   | Medios auxiliares  | 241,20 | 14,71  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |           |  |        |        | <b>255,87</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                                   | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|-------------|---|--------|----------|---------------|
| <b>CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS METÁLICAS</b> |             |   |        |          |               |
| <b>04.01</b>                             | <b>u</b>    | <b>placas de anclaje a cimentacion</b><br>Placas de acero para anclaje de la estructura de las escaleras a cimentación de dimensiones 350x350x12 mm, las cuales llevarán soldadas cuatro varillas de acero corrugado de diámetro 16, de 60 cm de longitud (incluyen 20 cm de patilla). Estas placas se dejarán totalmente niveladas para recibir los pilares de acero. Se incluyen cuatro cartelas que irán soldadas a los pilares y a dichas placas de anclaje, todo dispuesto según detalles grafiados en planos. |        |          |               |
| B0003.0010                               | 1,500 h     | Oficial 1ª (taller) cerrajero   | 27,27  | 40,91    |               |
| B0001.0030                               | 1,000 h     | oficial 1ª  | 20,38  | 20,38    |               |
| B0001.0060                               | 1,000 H     | Peon especializado  | 16,98  | 16,98    |               |
| B0604.0040                               | 10,850 kg   | acero en placas anclajes estruc. y cartelas   | 4,52   | 49,04    |               |
| VARILLES                                 | 3,800 kg    | acero corrugado diámetro 16   | 0,99   | 3,76     |               |
| %1100                                    | 13,000 %    | Medios auxiliares   | 131,10 | 17,04    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>               |             |   |        |          | <b>148,11</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

|                            |              |  |           |           |                  |
|----------------------------|--------------|--|-----------|-----------|------------------|
| <b>04.02</b>               | <b>u</b>     | <b>escalera metálica de emergencia 2 tramos, 4 alturas</b><br>Estructura escalera de emergencia formada por estructura de perfiles metálicos según planos, soldados a placas de anclaje recibidas en cimentación. La estructura irá arriostrada al edificio mediante un perfil UPN anclado a la fachada. Las zancas de la escalera estarán formadas por perfiles UPN, según planos, soldadas a la estructura, incluso parte proporcional de patillas, anclajes, refuerzos, cartelas y soldaduras. Los escalones estaran formados por tubo de 50x50x5 mm. y chapa estampada de acero con estriado ortogonal de 3 a 5 mm. de espesor atornillada a los perfiles metálicos.<br>La barandilla sera de barrotos de diámetro 16 cada 10 cm. soldada a la estructura y arriostrada cada tramo; tendrá una altura de 140 cm. rematada con pletina de 30x5 mm. y pasamanos de sección circular de diámetro 40 mm. a 90 cm. de altura.<br>La estructura quedara totalmente aplomada y colocada. El acabado de la misma sera galvanizado. Incluye transporte, descarga y montaje. Incluidos todos los medios auxiliares y andamiaje.<br>Todo se colocará según planos y ante cualquier duda se consultará con la Dirección Facultativa. |           |           |                  |
| B0003.0010                 | 136,380 h    | Oficial 1ª (taller) cerrajero  | 27,27     | 3.719,08  |                  |
| B0003.0020                 | 85,450 h     | Oficial 1ª (obra) cerrajero  | 27,27     | 2.330,22  |                  |
| B0003.0030                 | 204,570 h    | Ayudante cerrajero   | 22,45     | 4.592,60  |                  |
| A0401.0050                 | 122,400 kg   | acero B-400-S taller c/ganchos   | 1,42      | 173,81    |                  |
| B1003.0270                 | 6.819,280 kg | perfil normal (diferentes formas)  | 1,50      | 10.228,92 |                  |
| GALVANIZACION              | 202,050 m2   | galvanización de toda la escalera  | 30,46     | 6.154,44  |                  |
| D1601.0010                 | 72,160 ml    | baran.tib.hierro h=1.40 m recta  | 75,45     | 5.444,47  |                  |
| PASAMANOS                  | 72,160 ml    | pasamanos de diámetro 40 mm.   | 1,74      | 125,56    |                  |
| %1100                      | 13,000 %     | Medios auxiliares  | 32.769,10 | 4.259,98  |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |              |  |           |           | <b>37.029,08</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

|                            |              |   |           |          |                  |
|----------------------------|--------------|---|-----------|----------|------------------|
| <b>04.03</b>               | <b>u</b>     | <b>escalera metálica de emergencia 2 tramos, 3 alturas</b><br>Estructura escalera de emergencia formada por estructura de perfiles metálicos según planos, soldados a placas de anclaje recibidas en cimentación. La estructura irá arriostrada al edificio mediante un perfil UPN anclado a la fachada. Las zancas de la escalera estarán formadas por perfiles UPN, según planos, soldadas a la estructura, incluso parte proporcional de patillas, anclajes, refuerzos, cartelas y soldaduras. Los escalones estaran formados por tubo de 50x50x5 mm. y chapa estampada de acero con estriado ortogonal de 3 a 5 mm. de espesor atornillada a los perfiles metálicos.<br>La barandilla sera de barrotos de diámetro 16 cada 10 cm. soldada a la estructura y arriostrada cada tramo; tendrá una altura de 140 cm rematada con pletina de 30x5 mm. y pasamanos de sección circular de diámetro 40 mm. a 90 cm. de altura.<br>La estructura quedara totalmente aplomada y colocada. El acabado de la misma sera galvanizado. Incluye transporte, descarga y montaje. Incluidos todos los medios auxiliares y andamiaje.<br>Todo se colocará según planos y ante cualquier duda se consultará con la Dirección Facultativa. |           |          |                  |
| B0003.0010                 | 102,280 h    | Oficial 1ª (taller) cerrajero   | 27,27     | 2.789,18 |                  |
| B0003.0020                 | 64,090 h     | Oficial 1ª (obra) cerrajero   | 27,27     | 1.747,73 |                  |
| B0003.0030                 | 153,430 h    | Ayudante cerrajero  | 22,45     | 3.444,50 |                  |
| A0401.0050                 | 91,800 kg    | acero B-400-S taller c/ganchos  | 1,42      | 130,36   |                  |
| B1003.0270                 | 5.114,460 kg | perfil normal (diferentes formas)   | 1,50      | 7.671,69 |                  |
| GALVANIZACION              | 151,540 m2   | galvanización de toda la escalera   | 30,46     | 4.615,91 |                  |
| D1601.0010                 | 54,120 ml    | baran.tib.hierro h=1.40 m recta   | 75,45     | 4.083,35 |                  |
| PASAMANOS                  | 54,120 ml    | pasamanos de diámetro 40 mm.  | 1,74      | 94,17    |                  |
| %1100                      | 13,000 %     | Medios auxiliares   | 24.576,90 | 3.195,00 |                  |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |              |   |           |          | <b>27.771,89</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                     | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------------------|-------------|--|--------|----------|---------------|
| 04.04                      | u           | <b>pasarela metálica desde fachada a estructura escalera</b><br>Estructura para pasarela formada por estructura de perfiles metálicos según planos. Esta estructura irá soldada a un perfil UPN, que previamente se habrá anclado al edificio (se incluyen anclajes), y a la estructura de la escalera. La pasarela irá terminada con chapa estampada de acero con estriado ortogonal de 3 a 5 mm. de espesor atornillada a los perfiles metálicos. La barandilla sera de barros de diámetro 16 cada 10 cm. soldada a la estructura y arriostada cada tramo; tendrá una altura de 140 cm rematada con pletina de 30x5 mm. y pasamanos de sección circular de diámetro 40 mm. a 90 cm. de altura. La estructura quedara totalmente nivelada y colocada, incluso parte proporcional de medios auxiliares y andamiaje. El acabado de la misma sera galvanizado. Incluye transporte, descarga y montaje. Todo se colocará según planos y ante cualquier duda se consultará con la Dirección Facultativa. |        |          |               |
| B0001.0030                 | 1,500 h     | oficial 1ª   | 20,38  | 30,57    |               |
| B0003.0010                 | 1,500 h     | Oficial 1ª (taller) cerrajero  | 27,27  | 40,91    |               |
| B0003.0020                 | 5,500 h     | Oficial 1ª (obra) cerrajero  | 27,27  | 149,99   |               |
| B0003.0030                 | 2,600 h     | Ayudante cerrajero   | 22,45  | 58,37    |               |
| A0401.0050                 | 3,500 kg    | acero B-400-S taller c/ganchos   | 1,42   | 4,97     |               |
| B1003.0270                 | 133,770 kg  | perfil normal (diferentes formas)  | 1,50   | 200,66   |               |
| GALVANIZACION              | 3,000 m2    | galvanización de toda la escalera  | 30,46  | 91,38    |               |
| D1601.0010                 | 2,700 ml    | baran.tib.hierro h=1.40 m recta  | 75,45  | 203,72   |               |
| PASAMANOS                  | 2,700 ml    | pasamanos de diámetro 40 mm.   | 1,74   | 4,70     |               |
| %1100                      | 13,000 %    | Medios auxiliares  | 785,30 | 102,09   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |             |  |        |          | <b>887,36</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                                 | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|-------------|---|--------|----------|---------------|
| <b>CAPÍTULO 05 FABRICAS Y TABIQUES</b> |             |   |        |          |               |
| 05.01                                  | u           | <b>Recrecido de fabricas</b>  |        |          |               |
|  |             | Recrecido de fabricas de 30 cm de ancho y 210 cm de altura, para recibir las puertas RF60 de 1,10 m, mediante colocación de fábrica de ladrillo H-16 de 20 cm de espesor tomado con mortero de cemento portland, aislamiento térmico mediante placas de poliestireno extruido de 3 cm y tabique de ladrillo hueco de 6,5 cm tomado con mortero de cemento. Estas fabricas irán terminadas con enlucido de yeso por el interior y enfoscado de mortero de cemento acabado fino por el exterior, incluso pintura, totalmente terminado. |        |          |               |
| B0001.0030                             | 3,000 h     | oficial 1ª  | 20,38  | 61,14    |               |
| B0001.0060                             | 1,500 H     | Peon especializado  | 16,98  | 25,47    |               |
| B1102.0060                             | 26,000 u    | ladrillo hueco de 14x19x24 H16  | 0,45   | 11,70    |               |
| A0104.0120                             | 0,050 M3    | mortero c.p. y arena cantera 1:4  | 131,54 | 6,58     |               |
| B0304.0100                             | 1,000 m2    | Panel de superficie lisa. 30mm. Fachadas  | 5,44   | 5,44     |               |
| B1102.0020                             | 26,000 u    | ladrillo hueco doble 6.5x14x24  | 0,27   | 7,02     |               |
| B2506.0010                             | 0,300 kg    | pint. plast. mate int/ext. cal sup  | 11,93  | 3,58     |               |
| %08600860                              | 8,600 %     | Medios auxiliares   | 120,90 | 10,40    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>             |             |   |        |          | <b>131,33</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                                 | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|-------------|--|--------|----------|--------------|
| <b>CAPÍTULO 06 REVOCOS Y ENLUCIDOS</b> |             |  |        |          |              |
| 06.01                                  | u           | <b>remates de enlucido yeso</b>  |        |          |              |
|  |             | Remates de guarnecido maestreado yeso comun y enlucido yeso fino en zona de demolición de tabiques, tanto paramentos horizontales como verticales (zona afectada aproximada de 3,00 m2) incluso formación de aristas con guardavivos. Totalmente terminado y limpio. |        |          |              |
| B0001.0030                             | 3,000 h     | oficial 1ª   | 20,38  | 61,14    |              |
| B0001.0060                             | 0,300 H     | Peon especializado   | 16,98  | 5,09     |              |
| B1507.0010                             | 5,650 ML    | guardavivos de plastico de 2.5m  | 4,03   | 22,77    |              |
| A0101.0030                             | 0,020 m3    | pasta de yeso comun  | 163,29 | 3,27     |              |
| A0101.0040                             | 0,004 m3    | pasta de yeso fino   | 164,20 | 0,66     |              |
| %02900290                              | 2,900 %     | Medios auxiliares  | 92,90  | 2,69     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>             |             |  |        |          | <b>95,62</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

|                            |          |  |        |       |               |
|----------------------------|----------|--|--------|-------|---------------|
| 06.02                      | u        | <b>guarnec.maest.enluc.yeso vert</b>   |        |       |               |
|                            |          | Guarnecido maestreado yeso comun y enlucido yeso fino en paramentos verticales y horizontales de armarios (zona afectada aproximada 5 m2), incluso repicado de yeso existente y limpieza. Totalmente terminado |        |       |               |
| B0001.0030                 | 4,000 h  | oficial 1ª   | 20,38  | 81,52 |               |
| B0001.0070                 | 2,500 h  | Peon suelto  | 16,41  | 41,03 |               |
| A0101.0030                 | 0,070 m3 | pasta de yeso comun  | 163,29 | 11,43 |               |
| A0101.0040                 | 0,010 m3 | pasta de yeso fino   | 164,20 | 1,64  |               |
| %02900290                  | 2,900 %  | Medios auxiliares  | 135,60 | 3,93  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          |  |        |       | <b>139,55</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO   | CANTIDAD  | UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|--|-----------|----|--|--------|----------|---------------|
| <b>CAPÍTULO 07 FIRMES Y PAVIMENTOS</b>   |           |    |  |        |          |               |
| <b>07.01</b>   | <b>m2</b> |    | <b>solera HA-25 10 cm espesor malla</b>  |        |          |               |
|  |           |    | Solera de hormigon de HA-25 de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 15x15x5, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja  |        |          |               |
| B0001.0030   | 0,400     | h  | oficial 1ª   | 20,38  | 8,15     |               |
| B0001.0070   | 0,450     | h  | Peon suelto  | 16,41  | 7,38     |               |
| A0202.0110   | 0,100     | m3 | hormigon HA-25/P/20/IIa  | 121,00 | 12,10    |               |
| B0603.0020   | 1,050     | m2 | mallas electrosoldadas 15/15-5   | 3,33   | 3,50     |               |
| %04900490  | 4,900     | %  | Medios auxiliares  | 31,10  | 1,52     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |           |    |  |        |          | <b>32,65</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS        |           |    |  |        |          |               |
| <b>07.02</b>   | <b>ml</b> |    | <b>bordillo hormigon 11x20 cm</b>  |        |          |               |
|  |           |    | Bordillo recto de hormigon de 11x20 cm sobre lecho de hormigon H-100 kg/cm2  |        |          |               |
| B0001.0030   | 0,450     | h  | oficial 1ª   | 20,38  | 9,17     |               |
| B0001.0070   | 0,450     | h  | Peon suelto  | 16,41  | 7,38     |               |
| B1507.0030   | 2,100     | u  | bordillo hormigon 11x20x50cm   | 3,28   | 6,89     |               |
| A0104.0110   | 0,005     | m3 | mortero c.p. y arena cantera 1:3   | 154,62 | 0,77     |               |
| A0201.0040   | 0,040     | m3 | hormigon H-10 N/mm2 arido 40   | 73,95  | 2,96     |               |
| %0620  | 6,200     | %  | Medios auxiliares  | 27,20  | 1,69     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |           |    |  |        |          | <b>28,86</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS            |           |    |  |        |          |               |
| <b>07.03</b>   | <b>m2</b> |    | <b>solado pinyolet 40x40 cm</b>  |        |          |               |
|  |           |    | Solado con baldosa de pinyolet de 40x40 cm, tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4   |        |          |               |
| B0001.0030   | 0,600     | h  | oficial 1ª   | 20,38  | 12,23    |               |
| B0001.0060   | 0,600     | H  | Peon especializado   | 16,98  | 10,19    |               |
| B0401.0070   | 0,080     | tm | gravilla 1 (3/6 mm)  | 7,80   | 0,62     |               |
| B0602.0150   | 1,000     | m2 | baldosa cepillado canto rodado 5   | 14,68  | 14,68    |               |
| A0104.0120   | 0,025     | M3 | mortero c.p. y arena cantera 1:4   | 131,54 | 3,29     |               |
| %0450  | 4,500     | %  | Medios auxiliares  | 41,00  | 1,85     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |           |    |  |        |          | <b>42,86</b>  |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS        |           |    |  |        |          |               |
| <b>07.04</b>   | <b>u</b>  |    | <b>reposición pavimento terrazo en interior pabellones</b>   |        |          |               |
|  |           |    | Reposición de pavimento de terrazo, igual al existente, en interior de pabellones donde estaban ubicados los tabiques y en zona de armarios. Incluye parte proporcional de reposición de rodapie. Totalmente terminado y pulido. |        |          |               |
| B0001.0030   | 2,500     | h  | oficial 1ª   | 20,38  | 50,95    |               |
| B0001.0060   | 1,400     | H  | Peon especializado   | 16,98  | 23,77    |               |
| B0401.0130   | 0,120     | Tn | gravilla 1 (3/6 mm)  | 6,66   | 0,80     |               |
| B0706.0010   | 1,500     | m2 | pavimento de terrazo ind. 30x30  | 12,90  | 19,35    |               |
| B0709.0030   | 2,000     | m2 | pulido y abillantado terrazo   | 8,03   | 16,06    |               |
| B0706.0140   | 2,000     | ML | rodapie terrazo 30x7 o 40x7 gris y gravilla  | 3,47   | 6,94     |               |
| A0104.0120   | 0,042     | M3 | mortero c.p. y arena cantera 1:4   | 131,54 | 5,52     |               |
| %06600660  | 6,600     | %  | Medios auxiliares  | 123,40 | 8,14     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>   |           |    |  |        |          | <b>131,53</b> |
| Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS |           |    |  |        |          |               |

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                          | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---------------------------------|-------------|---|--------|----------|---------------|
| <b>CAPÍTULO 08 OBRAS VARIAS</b> |             |   |        |          |               |
| <b>08.01</b>                    | <b>u</b>    | <b>apertura de hueco m/apeos metálicos</b>  |        |          |               |
|                                 |             | Apertura de huecos para colocación de puertas RF de medidas 110 cm. Incluye formación de dintel en muro, de espesor 25 cm, mediante la colocación de dos IPN 100 que se habrán tratado previamente con imprimación sintética a base de minio de plomo, los cuales apoyarán sobre el muro como mínimo 20 cm por cada lado, previo apuntalamiento, apertura de rozas y nivelación de apoyos. Los perfiles vendrán con el alma agujereada cada 30 cm para colocar una varilla y atornillarlos o soldarlos entre sí. Una vez colocados los perfiles se rellenarán los huecos con hormigón en masa de 250 Kg/cm <sup>2</sup> , demolición del muro, colocación de mallatex, formación de aristas, enfoscado por el exterior igualando al existente y enlucido por la parte interior, incluso pintura. En la parte inferior se colocará una fiola imitación Santanyi (Totalmente terminado) |        |          |               |
| B0001.0030                      | 12,000 h    | oficial 1ª  | 20,38  | 244,56   |               |
| B0001.0060                      | 12,000 H    | Peon especializado  | 16,98  | 203,76   |               |
| A0104.0120                      | 0,050 M3    | mortero c.p. y arena cantera 1:4  | 131,54 | 6,58     |               |
| B0602.0020                      | 26,620 kg   | perfil normal IPN 100 a 180   | 1,23   | 32,74    |               |
| B2503.0060                      | 0,150 l     | minio de plomo  | 13,65  | 2,05     |               |
| D0707.0050                      | 0,640 m2    | tabique ladrillo hueco 4 cm   | 27,47  | 17,58    |               |
| MALLATEX                        | 1,000 ml    | mallatex ancho 30-40 cm   | 0,35   | 0,35     |               |
| A0109.0160                      | 0,003 m3    | mortero cemento cola blanco   | 319,63 | 0,96     |               |
| D0902.0040                      | 1,750 m2    | guarnec.enluc.b/vista yeso vert   | 12,14  | 21,25    |               |
| D1103.0110                      | 1,200 ml    | vierteag.imit.Santanyi 30 cm con goteron  | 32,51  | 39,01    |               |
| D2403.0050                      | 3,420 m2    | plástico mate liso int.   | 6,79   | 23,22    |               |
| %06800680                       | 6,800 %     | Medios auxiliares   | 592,10 | 40,26    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>      |             |   |        |          | <b>632,32</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

|                            |          |   |       |       |              |
|----------------------------|----------|---|-------|-------|--------------|
| <b>08.02</b>               | <b>u</b> | <b>recibido de puertas PC-EI-60 de 205x110x63</b>   |       |       |              |
|                            |          | Recibido de puertas PC-EI-60 de 205x110x63 en muros |       |       |              |
| B0001.0030                 | 1,400 h  | oficial 1ª  | 20,38 | 28,53 |              |
| B0001.0060                 | 1,400 H  | Peon especializado                                  | 16,98 | 23,77 |              |
| %08700870                  | 8,700 %  | Medios auxiliares                                   | 52,30 | 4,55  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          |   |       |       | <b>56,85</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

|                            |          |  |        |       |               |
|----------------------------|----------|--|--------|-------|---------------|
| <b>08.03</b>               | <b>u</b> | <b>adaptación de huecos de ventanas</b>  |        |       |               |
|                            |          | Adaptación de huecos de ventanas a huecos de 1.20 para puertas RF. Incluye el recrecio de fabrica mediante colocación de fábrica de ladrillo H-16 de 20 cm de espesor tomado con mortero de cemento portland, aislamiento térmico mediante placas de poliestireno extruido de 3 cm y tabique de ladrillo hueco de 6,5 cm tomado con mortero de cemento. Estas fabricas irán terminadas con enlucido de yeso por el interior y enfoscado de mortero de cemento acabado fino por el exterior, incluso pintura, totalmente terminado. Se incluye la demolición del pretil de ventana, carga y transporte a vertedero. |        |       |               |
| B0001.0030                 | 4,000 h  | oficial 1ª   | 20,38  | 81,52 |               |
| B0001.0060                 | 3,000 H  | Peon especializado   | 16,98  | 50,94 |               |
| B1102.0060                 | 26,000 u | ladrillo hueco de 14x19x24 H16   | 0,45   | 11,70 |               |
| A0104.0120                 | 0,050 M3 | mortero c.p. y arena cantera 1:4   | 131,54 | 6,58  |               |
| B0304.0100                 | 1,000 m2 | Panel de superficie lisa. 30mm. Fachadas   | 5,44   | 5,44  |               |
| B1102.0020                 | 26,000 u | ladrillo hueco doble 6.5x14x24   | 0,27   | 7,02  |               |
| B2506.0010                 | 0,300 kg | pint. plast. mate int/ext. cal sup   | 11,93  | 3,58  |               |
| %08600860                  | 8,600 %  | Medios auxiliares  | 166,80 | 14,34 |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          |  |        |       | <b>181,12</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                     | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|----------------------------|-------------|--|--------|----------|---------------|
| 08.04                      | ml          | <b>repicado y reparación de cornisa</b><br>Repicado y reparación de alero de cornisa de ancho 1,00 m y 0,25 m de canto. La partida incluye el repicado, limpieza de las armaduras con cepillo u otra técnica abrasiva hasta que este libre de óxido, imprimación de la misma con un producto a base de cemento mejorado con resinas sintéticas y humo de sílice tipo Sika Monotop 610 o similar aplicado con brocha o pistola. Se aplicará una primera capa de aprox. 1 mm, después de 4-5 horas se aplicará una segunda capa y se dejará reposar otra vez entre 4-5 horas. Si la superficie del hormigón no presenta buena adherencia se aplicará una imprimación sobre el hormigón con Sika Monotop 610 (previamente se habrá humedecido el soporte hasta saturación capilar) y antes de que se seque se aplicará un mortero tixotrópico monocomponente a base de cemento reforzado con microfibras sintéticas tipo Sika Monotop 612 o similar aplicado manualmente con llana o paleta o por proyección por "vía húmeda". El acabado se puede hacer con una esponja humedecida o un fratás de madera o poliestireno expandido a partir del momento en que comience el fraguado del mortero. Debe protegerse de la lluvia, del viento, del sol y de las heladas, al menos durante las primeras 48 horas. Una vez curado y bien seco se darán dos manos de pintura. Incluido acopio de escombros sobre contenedor y transporte a vertedero autorizado. |        |          |               |
| B0001.0030                 | 0,600 h     | oficial 1ª   | 20,38  | 12,23    |               |
| B0001.0070                 | 1,200 h     | Peon suelto  | 16,41  | 19,69    |               |
| B1907.0080                 | 0,600 u     | dia plataforma tijera electrica 12 m   | 84,90  | 50,94    |               |
| MONOTOP 610                | 0,500 u     | monotop 610 bote 5 Kg  | 13,00  | 6,50     |               |
| MONOTOP 612                | 0,080 u     | monotop 612 saco 25 Kg   | 33,00  | 2,64     |               |
| D2402.0010                 | 1,000 m2    | plastico liso ext. litone o sim.   | 6,34   | 6,34     |               |
| %04600460                  | 4,600 %     | Medios auxiliares  | 98,30  | 4,52     |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |             |  |        |          | <b>102,86</b> |

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                          | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE       |
|---------------------------------|-------------|---|--------|----------|---------------|
| <b>CAPÍTULO 09 CARPINTERIAS</b> |             |   |        |          |               |
| 09.01                           | ud          | <b>p. cortafuegos RF-60 una hoja abatible 110 cm</b>  |        |          |               |
|                                 |             | Puerta exterior de una hoja abatible de dimensiones 205x110x63, PC-EI-60 (Según detalles y planos de proyecto) de doble chapa lisa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor con rigidizadores de tubo rectangular y relleno interior de lana de roca RF, premarco fijado a fábrica mediante patillas como mínimo de 100 mm de longitud y el marco irá atornillado al premarco, y herrajes de colgar y de seguridad, incluso muelle retenedor colocado, tapajuntas y barrera de felpudo. Incluye transporte a obra, maneta antipánico homologada por el interior y maneta con cerradura standard por el exterior, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, color a elegir por la Dirección Facultativa, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. |        |          |               |
| B0001.0030                      | 4,000 h     | oficial 1ª  | 20,38  | 81,52    |               |
| B0001.0060                      | 2,500 H     | Peon especializado  | 16,98  | 42,45    |               |
| P11TL010                        | 10,400 m.   | Tapajuntas acabado igual puerta 70x16 mm.   | 0,77   | 8,01     |               |
| PC-EI60-110                     | 1,000 u     | puerta cortafuego PC/EI-60 de 110 cm acabado pintura  | 205,00 | 205,00   |               |
| P11RB040                        | 6,000 ud    | Pernio inox. 80/95 mm. codillo  | 0,27   | 1,62     |               |
| P11WP080                        | 12,000 ud   | Tomillo ensamble zinc/pavón   | 0,02   | 0,24     |               |
| JUNTAINTUMESC                   | 5,200 ml    | junta intumescente perimetral   | 0,37   | 1,92     |               |
| CERRADURA                       | 1,000 ud    | cerradura antipánico según normativa  | 89,00  | 89,00    |               |
| MANETACERR                      | 1,000 ud    | maneta con cerradura standard   | 30,00  | 30,00    |               |
| %0100000                        | 6,000 %     | Medios auxiliares...(s/total)   | 459,80 | 27,59    |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>      |             |   |        |          | <b>487,35</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

|                            |         |  |        |        |               |
|----------------------------|---------|--|--------|--------|---------------|
| 09.02                      | ud      | <b>adaptar puerta de jardín existente a 110 cm</b>   |        |        |               |
|                            |         | Adaptar puerta metálica de jardín existente de 100x210 cm formada por barrotes de hierro a puerta con un ancho de paso de 110 cm, totalmente colocada, incluso pintura al esmalte, una mano de minio y dos de esmalte. Incluye el desmontaje de la puerta, el transporte al taller y el montaje. |        |        |               |
| B0003.0010                 | 8,000 h | Oficial 1ª (taller) cerrajero  | 27,27  | 218,16 |               |
| B0001.0030                 | 4,320 h | oficial 1ª   | 20,38  | 88,04  |               |
| B0001.0070                 | 3,000 h | Peon suelto  | 16,41  | 49,23  |               |
| B2504.0010                 | 1,080 l | esmalte acril. int/ext. multi  | 19,33  | 20,88  |               |
| B2503.0060                 | 0,540 l | minio de plomo   | 13,65  | 7,37   |               |
| %02200220                  | 2,200 % | Medios auxiliares  | 383,70 | 8,44   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |         |  |        |        | <b>392,12</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                                  | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|-------------|---|--------|----------|--------------|
| <b>CAPÍTULO 10 INSTALACIONES</b>        |             |   |        |          |              |
| <b>SUBCAPÍTULO 10.01 SEÑALIZACIONES</b> |             |   |        |          |              |
| 10.01.01                                | UD          | <b>LETRERO "SALIDA DE EMERGENCIAS"</b><br>Letreros indicativos de salida de emergencias fotoluminiscentes sujetas a código técnico de edificación, según normas UNE 23033:1981, 23034:1988, une23035/1:2003 y une23035/4, incluye suministro, pequeño material y su colocación. |        |          |              |
| U01FY635                                | 0,050 Hr    | Ayudante electricista   | 17,09  | 0,85     |              |
| M.36                                    | 1,000 ud    | letrero "salida"  | 13,27  | 13,27    |              |
| %0200001                                | 3,000 %     | Costes indirectos...(s/total)   | 14,10  | 0,42     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>              |             |   |        |          | <b>14,54</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 10.02 ALUMBRADO EMERGENCIAS

|                            |           |   |       |       |              |
|----------------------------|-----------|---|-------|-------|--------------|
| 10.02.01                   | Ud        | <b>GRUPO S/E ZEMPER DIANA 70L ESTANCA exterior</b><br>Luminaria de emergencia y señalización con lámpara fluorescente de 6 W, 70 Lúmenes, con autonomía de 1 hora, marca ZEMPER DIANA referencia FDM6101-C con sistema de autotest centralizado en local de pública concurrencia, desde canalización general bajo tubo H (subcuadro de planta), constituido por cable unipolar denominación ES07Z1-K (AS) de 2x1x1.5 mm <sup>2</sup> +t de sección según UNE 211002 y cable coaxial apantallado de 2x1.5mm <sup>2</sup> para control, bajo tubo de PVC rígido en instalación vista códigos 4-3-2-1-1 ó 2-1 ó 2-4-2-2-0-1-0 según UNE-EN 50086-2-2 indicados en tabla 1 de la ITC-BT-21. Se incluyen sujeciones, parte proporcional de curvas, manguitos, codos y curvas flexibles. Montaje y accesorios completos necesarios para que quede totalmente montada e instalado. |       |       |              |
| O03E00002                  | 0,800 Hr  | Oficial primera electricista  | 20,69 | 16,55 |              |
| O03E00004                  | 0,800 Hr  | Ayudante electricista   | 18,13 | 14,50 |              |
| T11ELZEME                  | 1,000 Ud. | Grupo emergencia ZEMPER DIANA FDM-6101-C  | 30,50 | 30,50 |              |
| %3                         | 3,000 %   | Medios auxiliares.(s/total)   | 61,60 | 1,85  |              |
| %6                         | 2,000 %   | Costes indirectos...(s/total)   | 63,40 | 1,27  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |           |   |       |       | <b>64,67</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

|                            |           |   |       |       |              |
|----------------------------|-----------|---|-------|-------|--------------|
| 10.02.02                   | Ud        | <b>GRUPO S/E ZEMPER DIANA 305L NORMAL interior</b><br>Luminaria de emergencia y señalización con lámpara fluorescente de 6 W, 305 Lúmenes, con autonomía de 1 hora, marca ZEMPER DIANA referencia FDM-6311-C con sistema de autotest centralizado en local de pública concurrencia, desde canalización general bajo tubo H desde cuadro existente de planta, constituido por cable unipolar denominación ES07Z1-K (AS) de 2x1x1.5 mm <sup>2</sup> +t de sección según UNE 211002 y cable coaxial apantallado de 2x1.5mm <sup>2</sup> para control, bajo tubo H o canaleta según ITC-BT-21. Se incluye parte proporcional cajas de derivación, bornes, sujeciones tubo visto, accesorios y pequeño material. Conexionado, montaje con todos los accesorios necesarios para su montaje. |       |       |              |
| O03E00002                  | 0,300 Hr  | Oficial primera electricista  | 20,69 | 6,21  |              |
| O03E00004                  | 0,300 Hr  | Ayudante electricista   | 18,13 | 5,44  |              |
| T11ELZEMP2                 | 1,000 Ud. | Grupo señalización+emergencia ZEMPER DIANA FDM-6311-C   | 25,35 | 25,35 |              |
| T11ELZMAR                  | 1,000 Ud. | Marco de empotrar techo/pared   | 6,20  | 6,20  |              |
| %3                         | 3,000 %   | Medios auxiliares.(s/total)   | 43,20 | 1,30  |              |
| %6                         | 2,000 %   | Costes indirectos...(s/total)   | 44,50 | 0,89  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |           |   |       |       | <b>45,39</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|                            |          |  |       |      |              |
|----------------------------|----------|--|-------|------|--------------|
| 10.02.03                   | Ud       | <b>CANALIZACIONES de Instalaciones en tubo H</b><br>Canalizaciones de instalaciones mediante tubo H. |       |      |              |
| P01                        | 5,000 MI | Tubo H rígido DN 25mm  | 0,70  | 3,50 |              |
| SUJ25                      | 5,000 Ud | Sujeción tubo H DN 25mm (abrazadera, taco y tirafondos)  | 0,10  | 0,50 |              |
| %7                         | 5,000 %  | p.p. cajas registro/derivación, regletas y pequeño material.   | 4,00  | 0,20 |              |
| O03E00002                  | 0,200 Hr | Oficial primera electricista   | 20,69 | 4,14 |              |
| O03E00004                  | 0,200 Hr | Ayudante electricista  | 18,13 | 3,63 |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          |  |       |      | <b>11,97</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                                      | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|-------------|--|--------|----------|--------------|
| <b>SUBCAPÍTULO 10.03 RED DE SANEAMIENTO</b> |             |  |        |          |              |
| 10.03.01                                    | ML          | ALBAÑAL PVC ENTERRADO Ø 125  |        |          |              |
|   |             | ML.- Suministro y colocación de albañal enterrado en zanja, para cambio de dirección de red de fecales en cimentación de escalera de emergencias, con tubo de PVC de diámetro 125 mm., calidad TERRAIN SDP o similar, sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor medio. I/ p.p. de piezas especiales para su unión, derivación, injerto, tapas de registro, dilatadores, lecho de arena de río limpia, juntas de goma tórica y pequeño material, según NTE-ISS. Totalmente rematado y acabado. |        |          |              |
| O01OA030                                    | 0,150 h.    | Oficial primera  | 17,29  | 2,59     |              |
| O01OA060                                    | 0,150 h.    | Peón especializado   | 14,40  | 2,16     |              |
| P01AA020                                    | 0,215 m3    | Gravilla fina 5 mm   | 10,31  | 2,22     |              |
| P02TVO320                                   | 1,000 m.    | Tub.PVC liso multicapa encolado D=125  | 5,47   | 5,47     |              |
| %..00000000                                 | 1,000 %     | Costos Indirectos  | 12,40  | 0,12     |              |
| %..00000000                                 | 2,500 %     | Medios auxiliares  | 12,60  | 0,32     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                  |             |  |        |          | <b>12,88</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

|                            |            |  |        |       |               |
|----------------------------|------------|--|--------|-------|---------------|
| 10.03.02                   | UD         | ARQUETA REGISTRO 40x40   |        |       |               |
|                            |            | UD.- Construcción de arqueta de registro de 40x40 cm. de medidas interiores, conformada con solera y paredes de hormigón HA-30/P/30/IIIa, situada por debajo del nivel freático, impermeabilizada con MASTRESEAL 501, con encuentros de rincón curvos y tapa de hormigón armado de 6 cm., de espesor, con sumidero sifónico de fundición de 30x30 cm. incluso conexión a la red de pluviales, I/ conformación de pendientes en solera de base y remate de entronque de tubos. Altura media 0,65 m. Según NTE-ISS. Totalmente rematada y acabada. |        |       |               |
| O01OA030                   | 2,500 h.   | Oficial primera  | 17,29  | 43,23 |               |
| O01OA060                   | 2,500 h.   | Peón especializado   | 14,40  | 36,00 |               |
| P01HM020                   | 0,040 m3   | Hormigón HM-20/P/40/I central  | 54,63  | 2,19  |               |
| P01LT020                   | 45,000 mud | Ladrillo perfora. tosco 25x12x7  | 1,14   | 51,30 |               |
| P01MC040                   | 0,020 m3   | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40   | 42,80  | 0,86  |               |
| P01MC010                   | 0,015 m3   | Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100  | 48,26  | 0,72  |               |
| P03AM070                   | 0,430 m2   | Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2   | 0,67   | 0,29  |               |
| P02EAT020                  | 1,000 ud   | Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm   | 22,77  | 22,77 |               |
| %..00000000                | 1,000 %    | Costos Indirectos  | 157,40 | 1,57  |               |
| %..00000000                | 2,500 %    | Medios auxiliares  | 158,90 | 3,97  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |            |  |        |       | <b>162,90</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 10.04 INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO

|                            |          |  |       |       |              |
|----------------------------|----------|--|-------|-------|--------------|
| 10.04.01                   | u        | instalación de barra antipánico                      |       |       |              |
|                            |          | Instalación de barra antipánico en puerta existente. |       |       |              |
| O01OB150                   | 1,500 h. | Oficial 1ª carpintero                                | 17,29 | 25,94 |              |
| O01OB160                   | 1,500 h. | Ayudante carpintero                                  | 15,81 | 23,72 |              |
| U19XI210                   | 1,000 Ud | Cajetín portallaves                                  | 42,00 | 42,00 |              |
| %..00000000                | 1,000 %  | Costos Indirectos                                    | 91,70 | 0,92  |              |
| %..00000000                | 2,500 %  | Medios auxiliares                                    | 92,60 | 2,32  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          |  |       |       | <b>94,90</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 10.05 CAJETÍN PORTA LLAVES

|                            |          |  |       |       |              |
|----------------------------|----------|--|-------|-------|--------------|
| 10.05.01                   |          | cajetín porta llaves                                   |       |       |              |
|                            |          | Cajetín portallaves para romperse en caso de incendio. |       |       |              |
| O01OB150                   | 0,100 h. | Oficial 1ª carpintero                                  | 17,29 | 1,73  |              |
| U19XI210                   | 1,000 Ud | Cajetín portallaves                                    | 42,00 | 42,00 |              |
| %..00000000                | 1,000 %  | Costos Indirectos                                      | 43,70 | 0,44  |              |
| %..00000000                | 2,500 %  | Medios auxiliares                                      | 44,20 | 1,11  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          |  |       |       | <b>45,28</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                     | CANTIDAD UD | RESUMEN   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE     |
|----------------------------|-------------|---|--------|----------|-------------|
| <b>CAPÍTULO 11 PINTURA</b> |             |   |        |          |             |
| 11.01                      | m2          | <b>plastico mate liso int.</b>  |        |          |             |
|                            |             | Pintura al plastico mate liso (dos manos) en interiores con lijado intermedio |        |          |             |
| B0001.0030                 | 0,150 h     | oficial 1ª  | 20,38  | 3,06     |             |
| B2506.0010                 | 0,300 kg    | pint. plast. mate int/ext. cal sup  | 11,93  | 3,58     |             |
| %02200220                  | 2,200 %     | Medios auxiliares   | 6,60   | 0,15     |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |             |   |        |          | <b>6,79</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|                            |          |   |       |      |             |
|----------------------------|----------|---|-------|------|-------------|
| 11.02                      | m2       | <b>plastico liso ext. litone o sim.</b>   |       |      |             |
|                            |          | Pintura al plastico impermeabilizante (dos manos) acabado liso para exteriores (ti-<br>po litone o similar) |       |      |             |
| B0001.0030                 | 0,140 h  | oficial 1ª  | 20,38 | 2,85 |             |
| B2512.0030                 | 0,520 kg | plastico exteriores liso litone   | 6,41  | 3,33 |             |
| %02500250                  | 2,500 %  | Medios auxiliares   | 6,20  | 0,16 |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |          |   |       |      | <b>6,34</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO                          | CANTIDAD UD | RESUMEN  | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---------------------------------|-------------|--|--------|----------|--------------|
| <b>CAPÍTULO 12 URBANIZACIÓN</b> |             |  |        |          |              |
| 12.01                           | u           | <b>Reubicación de banco en jardín</b>  |        |          |              |
|                                 |             | Reubicación de banco en jardín. Incluye arranque de banco exterior en pabellón H y volver a colocarlo según indicaciones de la dirección facultativa dentro del recinto de la Llar d'Ancians |        |          |              |
| B0001.0060                      | 4,000 H     | Peon especializado   | 16,98  | 67,92    |              |
| %06800680                       | 6,800 %     | Medios auxiliares  | 67,90  | 4,62     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>      |             |  |        |          | <b>72,54</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

|                            |           |   |        |        |               |
|----------------------------|-----------|---|--------|--------|---------------|
| 12.02                      | u         | <b>plantacion de arboles singulares</b>   |        |        |               |
|                            |           | Plantacion de arboles tipo Populus Alba de 5 m de altura con cepellon, incluso excavacion manual. Totalmente colocado |        |        |               |
| B0001.0020                 | 0,625 h   | Capataz   | 22,45  | 14,03  |               |
| B0001.0030                 | 1,250 h   | oficial 1ª  | 20,38  | 25,48  |               |
| B0001.0070                 | 4,250 h   | Peon suelto   | 16,41  | 69,74  |               |
| B1902.0011                 | 0,660 h   | camion volquete 8 m3 carga util con grua  | 42,00  | 27,72  |               |
| ARBOL                      | 1,000 u   | árbol tipo populus alba 5 m altura  | 300,00 | 300,00 |               |
| B2901.0040                 | 40,000 kg | estiercol a pie de obra   | 0,07   | 2,80   |               |
| %07900790                  | 7,900 %   | Medios auxiliares   | 439,80 | 34,74  |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |           |   |        |        | <b>474,51</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO | CANTIDAD UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|
|--------|-------------|---------|--------|----------|---------|

#### CAPÍTULO 13 ENSAYOS

##### SUBCAPÍTULO 13.01 HORMIGONES

|          |   |  |  |                            |              |
|----------|---|--|--|----------------------------|--------------|
| 13.01.01 | u | toma muestra hor.fres.+5 probet<br>Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion (sin incluir desplazamientos) |  |                            |              |
|          |   |  |  | Sin descomposición         |              |
|          |   |  |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>82,04</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

##### SUBCAPÍTULO 13.02 ACEROS

|          |   |   |  |                            |              |
|----------|---|---|--|----------------------------|--------------|
| 13.02.01 | u | ensayo tracc. s/barra acero<br>Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corrugado con determinacion del limite elastico |  |                            |              |
|          |   |   |  | Sin descomposición         |              |
|          |   |   |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>51,28</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

|          |   |   |  |                            |               |
|----------|---|---|--|----------------------------|---------------|
| 13.02.02 | u | secc.equival.car.geom.doblado des<br>Determinacion de seccion equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y doblado-desdoblado sobre dos barras de acero corrugado |  |                            |               |
|          |   |   |  | Sin descomposición         |               |
|          |   |   |  | <b>TOTAL PARTIDA .....</b> | <b>122,80</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO  | CANTIDAD | UD       | RESUMEN                              | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|---|----------|----------|--------------------------------------|--------|----------|--------------|
| <b>CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD</b>                    |          |          |                                      |        |          |              |
| <b>SUBCAPÍTULO 14.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL</b> |          |          |                                      |        |          |              |
| <b>14.01.01</b>   |          | <b>h</b> | <b>mano de obra limpieza</b>         |        |          |              |
|   |          |          | Mano de obra limpieza y conservación |        |          |              |
| B0001.0070  | 1,200    | h        | Peon suelto                          | 16,41  | 19,69    |              |
| %0.1  | 1,000    | u        | medios auxiliares                    | 19,70  | 0,20     |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                              |          |          |                                      |        |          | <b>19,89</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|                            |       |          |  |          |        |                 |
|----------------------------|-------|----------|--|----------|--------|-----------------|
| <b>14.01.02</b>            |       | <b>u</b> | <b>caseta monobloc</b>   |          |        |                 |
|                            |       |          | Caseta monobloc de 576x232x245 cm, ventana de 120x100 cm, 5 piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 80 L, lavabo con 5 grifos, interruptor y dos enchufes, amort. en 8 usos, totalmente colocada |          |        |                 |
| B3301.0090                 | 1,000 | u        | caseta monobloc 5x5x2 m  | 969,80   | 969,80 |                 |
| B0001.0040                 | 4,000 | h        | Oficial 2ª   | 18,10    | 72,40  |                 |
| B0001.0070                 | 4,500 | h        | Peon suelto  | 16,41    | 73,85  |                 |
| %0.2                       | 2,000 | %        | Medios auxiliares  | 1.116,10 | 22,32  |                 |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |          |  |          |        | <b>1.138,37</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 14.02 PROTECCIONES PERSONALES

|                            |       |          |   |       |       |              |
|----------------------------|-------|----------|---|-------|-------|--------------|
| <b>14.02.01</b>            |       | <b>u</b> | <b>casco homologado</b>                                 |       |       |              |
|                            |       |          | Casco de seguridad homologado, amortizable en diez usos |       |       |              |
| B3302.0190                 | 6,000 | u        | casco homologado  | 3,40  | 20,40 |              |
| CDCCASCO                   | 1,000 | u        | 1% medios auxiliares                                    | 0,03  | 0,03  |              |
| %0.10                      | 1,000 | %        | Medios auxiliares                                       | 20,40 | 0,20  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |          |   |       |       | <b>20,63</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

|                            |       |          |   |      |      |             |
|----------------------------|-------|----------|---|------|------|-------------|
| <b>14.02.02</b>            |       | <b>u</b> | <b>par guantes PVC</b>                                |      |      |             |
|                            |       |          | Par guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro usos |      |      |             |
| B2701.0100                 | 1,000 | u        | par guantes de goma o PVC                             | 6,23 | 6,23 |             |
| %0.10                      | 1,000 | %        | Medios auxiliares                                     | 6,20 | 0,06 |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |          |   |      |      | <b>6,29</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

|                            |       |          |  |       |       |              |
|----------------------------|-------|----------|--|-------|-------|--------------|
| <b>14.02.03</b>            |       | <b>u</b> | <b>cinturon de seguridad con arnes</b>   |       |       |              |
|                            |       |          | Cinturon de seguridad de suspensión con un punto de amarre, amortizable en cuatro usos |       |       |              |
| B2701.0300                 | 1,000 | u        | cinturon de seguridad  | 14,37 | 14,37 |              |
| %0.10                      | 1,000 | %        | Medios auxiliares  | 14,40 | 0,14  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |          |  |       |       | <b>14,51</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

|                            |       |          |  |       |       |              |
|----------------------------|-------|----------|--|-------|-------|--------------|
| <b>14.02.04</b>            |       | <b>u</b> | <b>cinturon portaherramientas</b>                      |       |       |              |
|                            |       |          | Cinturón portaherramientas, amortizable en cuatro usos |       |       |              |
| CINT                       | 1,000 | u        | cinturon de seguridad                                  | 15,54 | 15,54 |              |
| %0.10                      | 1,000 | %        | Medios auxiliares                                      | 15,50 | 0,16  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |          |  |       |       | <b>15,70</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

|                            |       |          |                                    |       |       |              |
|----------------------------|-------|----------|------------------------------------|-------|-------|--------------|
| <b>14.02.05</b>            |       | <b>u</b> | <b>gafas antipolvo antiimpacto</b> |       |       |              |
|                            |       |          | gafas antipolvo y antiimpacto      |       |       |              |
| GAFANTPOVIMP               | 1,000 | u        | gafas antipolvo y antiimpacto      | 18,10 | 18,10 |              |
| %0.10                      | 1,000 | %        | Medios auxiliares                  | 18,10 | 0,18  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |          |                                    |       |       | <b>18,28</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

|                            |       |          |  |      |      |             |
|----------------------------|-------|----------|--|------|------|-------------|
| <b>14.02.06</b>            |       | <b>u</b> | <b>pantalla para soldadura oxiaceti</b>  |      |      |             |
|                            |       |          | Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos |      |      |             |
| B2701.0270                 | 1,000 | u        | pantalla soldador eléctrico  | 2,40 | 2,40 |             |
| %0.10                      | 1,000 | %        | Medios auxiliares  | 2,40 | 0,02 |             |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |          |  |      |      | <b>2,42</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO          | CANTIDAD | UD       | RESUMEN                                       | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|-----------------|----------|----------|---|--------|----------|---------|
| <b>14.02.07</b> |          | <b>u</b> | <b>mascarilla antiparticulas</b>              |        |          |         |
|                 |          |          | Mascarilla antiparticulas con filtro reactivo |        |          |         |
| MASC            | 1,000    | u        | mascarilla antiparticulas con filtro reac     | 10,19  | 10,19    |         |
| FILMASC         | 1,000    | u        | filtros para mascarilla                       | 77,52  | 77,52    |         |
| %0.10           | 1,000    | %        | Medios auxiliares                             | 87,70  | 0,88     |         |

**TOTAL PARTIDA ..... 88,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

|                 |       |          |                                  |       |       |  |
|-----------------|-------|----------|----------------------------------|-------|-------|--|
| <b>14.02.08</b> |       | <b>u</b> | <b>filtro para mascarilla</b>    |       |       |  |
|                 |       |          | Filtro para mascarilla antipolvo |       |       |  |
| FILTRO          | 1,000 | u        | filtro para mascarilla antipolvo | 67,86 | 67,86 |  |
| %0.10           | 1,000 | %        | Medios auxiliares                | 67,90 | 0,68  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 68,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

|                 |       |          |   |      |      |  |
|-----------------|-------|----------|---|------|------|--|
| <b>14.02.09</b> |       | <b>u</b> | <b>faja porteccción sobreesfuerzos</b>                            |      |      |  |
|                 |       |          | Faja protección contra sobreesfuerzos, amortizable en cuatro usos |      |      |  |
| FAJA            | 1,000 | u        | faja proteccion sobreesfuerzos                                    | 4,91 | 4,91 |  |
| %0.10           | 1,000 | %        | Medios auxiliares   | 4,90 | 0,05 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 4,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 14.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

|                 |       |           |  |       |      |  |
|-----------------|-------|-----------|--|-------|------|--|
| <b>14.03.01</b> |       | <b>ml</b> | <b>valla metal.norm. 2.5x1.10 m</b>  |       |      |  |
|                 |       |           | Valla de pies metálicos de 2,40 m. amortizable en siete usos totalmente colocada |       |      |  |
| B2704.0170      | 1,000 | u         | valla pies metálicos   | 4,22  | 4,22 |  |
| B0001.0070      | 0,200 | h         | Peon suelto  | 16,41 | 3,28 |  |
| %0.10           | 1,000 | %         | Medios auxiliares  | 7,50  | 0,08 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 7,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 14.04 SEÑALIZACIONES

|                 |       |          |                                    |        |       |  |
|-----------------|-------|----------|------------------------------------|--------|-------|--|
| <b>14.04.01</b> |       | <b>u</b> | <b>cartel anunciador c/leyenda</b> |        |       |  |
|                 |       |          | Cartel anunciador con leyenda      |        |       |  |
| B0001.0070      | 0,120 | h        | Peon suelto                        | 16,41  | 1,97  |  |
| B3304.0140      | 1,000 | u        | cartel anunciador c/leyenda        | 99,54  | 99,54 |  |
| %0.10           | 1,000 | %        | Medios auxiliares                  | 101,50 | 1,02  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 102,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

|                 |       |          |                                   |       |       |  |
|-----------------|-------|----------|-----------------------------------|-------|-------|--|
| <b>14.04.02</b> |       | <b>u</b> | <b>panel direccional 80x40</b>    |       |       |  |
|                 |       |          | Panel direccional normal 80x40 cm |       |       |  |
| PANDIREC        | 1,000 | u        | panel direccional                 | 90,70 | 90,70 |  |
| %0.10           | 1,000 | %        | Medios auxiliares                 | 90,70 | 0,91  |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 91,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

|                 |       |          |   |      |      |  |
|-----------------|-------|----------|---|------|------|--|
| <b>14.04.03</b> |       | <b>u</b> | <b>cono para balizamiento reflectan</b> |      |      |  |
|                 |       |          | Cono señalización                       |      |      |  |
| B2704.0120      | 1,000 | u        | cono señalización                       | 4,28 | 4,28 |  |
| %0.10           | 1,000 | %        | Medios auxiliares                       | 4,30 | 0,04 |  |

**TOTAL PARTIDA ..... 4,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN LA "LLAR D'ANCIANS"

| CÓDIGO   | CANTIDAD | UD | RESUMEN                                   | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE      |
|--|----------|----|---|--------|----------|--------------|
| <b>SUBCAPÍTULO 14.05 FORMACION SOBRE SEGURIDAD</b> |          |    |   |        |          |              |
| 14.05.01   |          | h  | Charla Seguridad                          |        |          |              |
|  |          |    | Charla de seguridad y salud en el trabajo |        |          |              |
| CHARLA   | 1,000    | u  | charla seguridad y salud                  | 22,62  | 22,62    |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b>                         |          |    |   |        |          | <b>22,62</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 14.06 MEDICINA PREVENTIVA

|                            |       |   |  |        |        |               |
|----------------------------|-------|---|--|--------|--------|---------------|
| 14.06.01                   |       | u | Botiquín de urgencia                                     |        |        |               |
|                            |       |   | Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios |        |        |               |
| B0001.0070                 | 0,200 | h | Peon suelto  | 16,41  | 3,28   |               |
| BOTIQ                      | 1,000 | u | botiquín urgencias                                       | 164,50 | 164,50 |               |
| %0.10                      | 1,000 | % | Medios auxiliares  | 167,80 | 1,68   |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |   |  |        |        | <b>169,46</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

|                            |       |   |  |        |        |               |
|----------------------------|-------|---|--|--------|--------|---------------|
| 14.06.02                   |       | u | Reposición de material sanitario                                 |        |        |               |
|                            |       |   | Reposición material sanitario durante el transcurso de las obras |        |        |               |
| REPSANITARIO               | 1,000 | u | 1ud reposición material sanitario                                | 169,65 | 169,65 |               |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |   |  |        |        | <b>169,65</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 14.07 EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS

|                            |       |   |  |       |       |              |
|----------------------------|-------|---|--|-------|-------|--------------|
| 14.07.01                   |       | u | extintor de polvo seco BCE   |       |       |              |
|                            |       |   | Extintor de polvo seco BCE de 6 kg cargado, amortizable en tres usos totalmente instalado. |       |       |              |
| B0001.0060                 | 0,110 | H | Peon especializado   | 16,98 | 1,87  |              |
| B2601.0050                 | 1,000 | u | extintor polvo seco  | 36,54 | 36,54 |              |
| %0.10                      | 1,000 | % | Medios auxiliares  | 38,40 | 0,38  |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |   |  |       |       | <b>38,79</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 14.08 RECURSOS PREVENTIVOS

|                            |       |   |  |       |       |              |
|----------------------------|-------|---|--|-------|-------|--------------|
| 14.08.01                   |       | h | Actividades de vigilancia                                  |       |       |              |
|                            |       |   | Actividades de vigilancia y control del recurso preventivo |       |       |              |
| VIGILCONTROL               | 1,000 | h | vigilancia y control del recurso preventivo                | 17,41 | 17,41 |              |
| <b>TOTAL PARTIDA .....</b> |       |   |  |       |       | <b>17,41</b> |

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS